



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هيئة الاتصالات الخاصة

إعلان طرح عطاء



شراء خدمات بناء سور خارجي لهيئة الاتصالات الخاصة

تعلن هيئة الاتصالات الخاصة في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي/شعبة التزويد عن طرح عطاء رقم هـ أ خ/ت/٢٠٢٣/٣٢ شراء خدمات بناء سور خارجي لهيئة الاتصالات الخاصة على المتعهدين الراغبين بالاشتراك بهذا العطاء مراجعة هيئة الاتصالات الخاصة/شعبة التزويد لشراء نسخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ (٥٠) دينار غير مستردة مصطحبين معهم رخصة المهن والسجل التجاري ساريتي المفعول وصورة عنهما وكتاب تفويض من الشركة لمندوبها.

١. يتم بيع نسخة دعوة العطاء يومياً من الساعة (٠٩:٠٠) التاسعة صباحاً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/١١ ويستمر بيع دعوة العطاء لغاية (١٤:٠٠) الثانية ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/١١ (باستثناء أيام العطل الرسمية).

٢. تعاد المناقصات بواسطة الطرف المختوم (عرض فني ومالي منفصلين) قبل الساعة (١٤:٠٠) الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق (٢٠٢٤/٣/١٢) ومرفق بها تأمين مالي مصدق بقيمة (٣%) من القيمة الاجمالية المعروضة (حسب أعلى سعر معروض) وكل مناقصة غير مرفق بها التأمين المالي او قيمة التأمين المالي أقل من المطلوب تهمل ولا ينظر بها وكل مناقصة ترد متأخرة عن موعد الاغلاق أعلاه ترفض ولن يتم استلامها.

٣. عنوان هيئة الاتصالات الخاصة:

تلفون: (٥٠٥٩١١٥)

فاكس: (٥٠٥٠١٠٤)

<https:// Scc.jaf.mil.jo/>

E-mail: supply1@scc.org.jo



ملحق (أ) الاعمال المطلوبة لصيانة السور الخارجي

الرقم	نص المواصفة	الوحدة	الملاحظات
1	حفریات من كل نوع ترابية /صخرية/ خرسانية / زفتة وخلافة حسب البنود (212/2، 212/3، 212/4) بالأبعاد والأعماق المطلوبة وحسب بنود الباب الثاني/ المجلد الأول من المواصفات الفنية العامة للمباني / مع التصرف بنتاج الحفر الصالح للطعم حول الأساسات والجدران المساندة وتسوية الموقع في حال كان الطعم مطابق للمواصفات والأخذ بموافقة المهندس المشرف وحسب البند (208) من الباب الثاني والبند (1/802/1) من الباب الثامن على أن تكون درجة الدمك 95% بدلاً من 90% ونقل فاض الحفر خارج الموقع في الأماكن المحددة من قبل الجهات المختصة وحسب الباب الأول (الصوميات) وعلى لا يتم احتساب مسافة عمل بين جانبي المنشأة وجانب الحفریات إلا إذا ورد نص صريح وواضح في المواصفات مع جميع ما يلزم لإتجاز العمل كاملاً حسب القياسات الواردة على المخططات والمواصفات الخاصة للأعمال .	م2	
2	تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة (30) وحسب شروط ومواصفات وشمولية البند رقم (1/6) من الاعمال الهيكلية تحت مفسوب البلاط والصخر يشمل عمل فواصل التمدد والتلص وكل ما يلزم لإتجاز العمل على الكمل وجه وصب المسطحات وشموي البند يشمل تقديم وتركيب عديد مبروم للتسليح إجهاد خضوع 280 نيوتن/مم ² (Mild Steel) Grade 40 و إجهاد خضوع 420 نيوتن/مم ² (High Steel Grade 60) حسب بند 305 الباب الثالث والكيل حسب بند (7/327) وشمولية السعر بند (7/328) من الباب الثالث. مع مراعاة متطلبات م.ق.أ / 441 / 1986 وذلك لـ : (شاملا التكريات الحجرية من الخارج)		حسب المخططات المرफقة
	أ. جدار استنادي ارتفاع (1)م.	م.ط	
	ب. جدار استنادي ارتفاع (1.5)م.	م.ط	
	ج. جدار استنادي ارتفاع (2)م.	م.ط	
	د. جدار استنادي ارتفاع (2.5)م.	م.ط	
	هـ. جدار استنادي ارتفاع (3)م.	م.ط	
	و. جدار استنادي ارتفاع (3.5)م.	م.ط	



ملحق (أ) الاعمال المطلوبة لصيانة السور الخارجي

الرقم	نص المواصفة	الوحدة	الملاحظات
3	تقديم وبناء جدران حجرية تتألف من طوب خرساني مفرغ صنف عادي (أ) وحسب بند 603 الباب السادس خرسانية عادية وقوة كسر لا تقل عن 3.5 نيوتن/ملم ² بعد 28 يوم والكيل حسب بند 1/620 وشمولية السعر حسب البند 1/619 والمونة حسب البند 607 والبند يشمل اعمدة التقوية كل 4م والجسور وحديد التسليح حسب التفصيل الغوضحة على تفصيل الجدران الخارجية والاسوار (سماكة 20سم). (شاملا التفتيات الحجرية من الخارج)	2م	
4	قضارة خارجية ثلاثة وجوه باللون المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل زاوية إيقاف القضارة ويكون الوجه الاخير رشة شبريز وكل ما يلزم لاتمام العمل حسب التعليمات من المهندس المشرف (وذلك لجميع الاسوار من الطوب ولجميع الاجزاء الظاهرة من الزناثير والجدران المسلحة وايه اماكن ظاهرة على الواقع).	م.ط	
5	تقديم وتركيب نقاط اثاره خارجية مؤرضه والسعر يشمل المواسير والتاب والوصلات والادبترات PVC والمفتاح والاسلاك والتوصيل مع لوحة كهرباء القائمة بجوار السور وكل ما يلزم عن قواطع ومواسير وكل ما يلزم لاجاز العمل كاملا حسب المواصفات الفنية والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	
6	تقديم وتركيب وتشغيل وحدات الاتارة والسعر يشمل الوحدات والبراغي والمهات وكل ما يلزم لاجاز العمل كاملا حسب المواصفات الفنية والمخططات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	



ملحق (أ) الاعمال المطلوبة لصيانة السور الخارجي

الرقم	نص المواصفة	الوحدة	الكمية
1	لعمل على إزالة كافة العوائق (كهرياء وميكانيك واتصالات ان وجدت) وتهيئة الموقع لاستقبال الاعمال الجديدة ونقل المخلفات والانقاض الى الاماكن المخصصة لذلك وحسب تعليمات المهندس المشرف .		
2	هدم وإزالة جدار القائم ومعالجة الاسطح والارضيات وكل ما يلزم لانجاز العمل كاملا على ان تنقل الانقاض خارج الموقع الى الاماكن المسموح بها حسب تعليمات المهندس المشرف .		
3	لعمل على فك السياج المعدني القائم وأية مواد يمكن الاستفادة منها وتسليمها الى الوحدة صاحبة العمل على ان تنقل الانقاض خارج الموقع والى الاماكن المسموح بها والمخصصة وحسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف .	بالمقطع	
4	بناء السور سوف يتم بموقع السور القديم		